

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Первая сетевая компания"
А. В. Кирпич
2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

46. Липецкая область
Липецкая область
ПС "Трубная-1"
(наименование стройки)

Реконструкция ЗРУ 6 кВ хозспособом (СП=0)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция ЗРУ 6 кВ хозспособом (СП=0)
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартал 2025 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	6 700,00	(1189,88) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	210,36	(22,26) тыс.руб.
монтажных работ	341,07	(13,36) тыс.руб.
оборудования	5 237,03	(763,42) тыс.руб.
прочих затрат	536,54	(15,85) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	438,75	(12,96) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 282,67	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	52,71	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы											
1	ГЭСН07-01-001-01	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т	100 шт	0,51	1	0,51					
		Объем=(30+16+5) / 100									
		ЗТ	чел.-ч	65,2	1,35	44,8902					
		ЗТм	чел.-ч	24,61	1,35	16,943985					
		Итого по расценке									0,00
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0	0					
		Всего по позиции							0,00		0,00
2	ФССЦ-05.1.08.01-0088	Блоки железобетонные фундаментные	м3	32,64	1	32,64	682,00		22 260,48	9,45	210 361,54
		Всего по позиции							22 260,48		210 361,54
3	ФЕРм08-01-025-02	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.2 п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					366,52	1,35	494,80	33,86	16 753,93
		2 ЭМ					1 194,04	1,35	1 611,95	13,55	21 841,92
		3 в т.ч. ОТм					145,73	1,35	196,74	33,86	6 661,62
		4 М					116,05		116,05	9,45	1 096,67
		ЗТ	чел.-ч	38,1	1,35	51,435					
		ЗТм	чел.-ч	11,08	1,35	14,958					
		Итого по расценке					1 676,61		2 222,80		39 692,52
		ФОТ							691,54		23 415,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			670,79		22 713,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	0	0					
		Всего по позиции							2 893,59		62 405,60
4	Оборудование	Распределительное устройство ЗРУ-6 кВ	шт	1	1	1	5 237 030,00		763 415,45	6,86	5 237 030,00
О		Всего по позиции							763 415,45		5 237 030,00
5	ФЕРм08-02-153-01	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	100 м	0,54	1	0,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=54 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 507/пр прил.3 табл.2 п.6 кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ					1 090,40	1,35	794,90	33,86	26 915,31
		2 ЭМ					2 926,20	1,35	2 133,20	13,55	28 904,86
		3 в т.ч. ОТм					261,77	1,35	190,83	33,86	6 461,50
		4 М					425,15		229,58	9,45	2 169,53
		ЗТ	чел.-ч	116	1,35	84,564					
		ЗТм	чел.-ч	22,05	1,35	16,07445					
		Итого по расценке					4 441,75		3 157,68		57 989,70
		ФОТ							985,73		33 376,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			956,16		32 375,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	0	0					
		Всего по позиции							4 113,84		90 365,21
6	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=876 / 100	100 м	8,76	1	8,76					
	Приказ от 04.09.2019 № Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 507/пр прил.3 табл.2 п.6 кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ					216,58	1,35	2 561,28	33,86	86 724,94
		2 ЭМ					76,32	1,35	902,56	13,55	12 229,69
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,35	59,37	33,86	2 010,27
		4 М					39,49		345,93	9,45	3 269,04
		ЗТ	чел.-ч	23,04	1,35	272,47104					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,35	4,7304					
		Итого по расценке					332,39		3 809,77		102 223,67
		ФОТ							2 620,65		88 735,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 542,03		86 073,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	0	0					
		Всего по позиции							6 351,80		188 296,82
		Всего по разделу 1 Строительно-монтажные работы							799 035,16		5 788 459,17
Раздел 2. Пусконаладочные работы											
7	ФЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание	3	1	3					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3										
		1 ОТ					83,55	1,3	325,85	33,86	11 033,28
		ЗТ	чел.-ч	7,29	1,3	28,431					
		Итого по расценке					83,55		325,85		11 033,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							325,85		11 033,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			241,13		8 164,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
		Всего по позиции							566,98		19 197,91
8	ФЕРп01-02-004-02	Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 11 кВ	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						141,83	1,3	184,38	33,86	6 243,11
	ЗТ		чел.-ч	11,7	1,3	15,21					
	Итого по расценке						141,83		184,38		6 243,11
	ФОТ								184,38		6 243,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			136,44		4 619,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
		Всего по позиции							320,82		10 863,01
9	ФЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ Объем=3*3	шт	9	1	9					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						65,94	1,3	771,50	33,86	26 122,99
	ЗТ		чел.-ч	5,4	1,3	63,18					
	Итого по расценке						65,94		771,50		26 122,99
	ФОТ								771,50		26 122,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			570,91		19 331,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
		Всего по позиции							1 342,41		45 454,00
10	ФЕРп01-05-015-01	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						264,97	1,3	344,46	33,86	11 663,42
	ЗТ		чел.-ч	20,88	1,3	27,144					
	Итого по расценке						264,97		344,46		11 663,42
	ФОТ								344,46		11 663,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			254,90		8 630,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
		Всего по позиции							599,36		20 294,35


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФЕРп01-05-015-01	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						264,97	1,3	344,46	33,86	11 663,42
	ЗТ		чел.-ч	20,88	1,3	27,144					
	Итого по расценке						264,97		344,46		11 663,42
	ФОТ								344,46		11 663,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			254,90		8 630,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
	Всего по позиции								599,36		20 294,35
12	ФЕРп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	участок	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						274,77	1,3	357,20	33,86	12 094,79
	ЗТ		чел.-ч	23,49	1,3	30,537					
	Итого по расценке						274,77		357,20		12 094,79
	ФОТ								357,20		12 094,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			264,33		8 950,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
	Всего по позиции								621,53		21 044,93
13	ФЕРп01-04-006-04	Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" (комплект КЗ-7)	компл	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						190,70	1,3	247,91	33,86	8 394,23
	ЗТ		чел.-ч	15,12	1,3	19,656					
	Итого по расценке						190,70		247,91		8 394,23
	ФОТ								247,91		8 394,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			183,45		6 211,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
	Всего по позиции								431,36		14 605,96
14	ФЕРп01-04-010-01	Максимальная токовая защита ПДЭ-2002	компл	1	1	1					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						2 179,70	1,3	2 833,61	33,86	95 946,03
	ЗТ		чел.-ч	172,8	1,3	224,64					
	Итого по расценке						2 179,70		2 833,61		95 946,03
	ФОТ								2 833,61		95 946,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 096,87		71 000,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
	Всего по позиции								4 930,48		166 946,09
15	ФЕРп01-03-002-15	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А	шт	2	1	2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						202,94	1,3	527,64	33,86	17 865,89
	ЗТ		чел.-ч	21,6	1,3	56,16					
	Итого по расценке						202,94		527,64		17 865,89
	ФОТ								527,64		17 865,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			390,45		13 220,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
	Всего по позиции								918,09		31 086,65
16	ФЕРп01-03-002-14	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А	шт	7	1	7					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						159,72	1,3	1 453,45	33,86	49 213,82
	ЗТ		чел.-ч	17	1,3	154,7					
	Итого по расценке						159,72		1 453,45		49 213,82
	ФОТ								1 453,45		49 213,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 075,55		36 418,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
	Всего по позиции								2 529,00		85 632,05
17	ФЕРп01-03-002-13	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А	шт	10	1	10					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
	1 ОТ						131,53	1,3	1 709,89	33,86	57 896,88
	ЗТ		чел.-ч	14	1,3	182					
	Итого по расценке						131,53		1 709,89		57 896,88
	ФОТ								1 709,89		57 896,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 265,32		42 843,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
	Всего по позиции								2 975,21		100 740,57
18	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,03	1	0,03					
	Объем=3 / 100										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.4										
	1 ОТ	Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3					165,95	1,3	6,47	33,86	219,07
	ЗТ		чел.-ч	12,96	1,3	0,50544					
	Итого по расценке						165,95		6,47		219,07
	ФОТ								6,47		219,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			4,79		162,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36	0	0					
	Всего по позиции								11,26		381,18
	Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы								15 845,86		536 541,05
	Итоги по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)								40 557,55		718 624,36
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								12 957,80		438 751,11
	Эксплуатация машин								4 647,71		62 976,47
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								446,94		15 133,39
	Материалы								22 952,04		216 896,78
	Строительные работы								22 260,48		210 361,54
	в том числе:										
	материалы								22 260,48		210 361,54
	Монтажные работы								13 359,23		341 067,63
	в том числе:										
	оплата труда								3 850,98		130 394,18
	эксплуатация машин и механизмов								4 647,71		62 976,47
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								446,94		15 133,39
	материалы								691,56		6 535,24
	накладные расходы								4 168,98		141 161,74
	Оборудование								763 415,45		5 237 030,00
	Прочие затраты								15 845,86		536 541,05
	Пусконаладочные работы								15 845,86		536 541,05
	в том числе:										
	оплата труда								9 106,82		308 356,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							6 739,04		228 184,12
		Всего							814 881,02		6 325 000,22
		Всего ФОТ (справочно)							13 404,74		453 884,50
		Всего накладные расходы (справочно)							10 908,02		369 345,86
		Всего сметная прибыль (справочно)							0,00		0,00
		Проектные работы							375 000,00		375 000,00
		ВСЕГО по смете							1 189 881,02		6 700 000,22

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(инженер-сметчик Примоченко К.В.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.